

Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová

Práce prováděné v úseku křižovatka Němčice – hřbitov Zhoř:

- Frézování asfaltových vrstev v celém úseku
- Místy bude provedena sanace konstrukčních vrstev komunikace (ve Zhoři pouze nové asfaltové vrstvy bez sanace)
- V Němčicích bude proveden zásyp příkopů a zřízena nová dešťová kanalizace
- Zřizování nových ohrub v celých Němčicích a cca 150 m ohrub ve Zhoři
- V Němčicích bude provedena rekonstrukce autobusových zastávek
- V celém úseku bude provedeno celkem 6 nových příčných propustků přes komunikaci
- V Němčicích (u č.p. Člupek 1) bude zhotovená nová gabionová zárubní zeď dl. 43,5 m
- Mezi Němčicemi a Zhoří bude provedena rekonstrukce 6 sjezdů včetně propustků, stejně bude provedena rekonstrukce 3 sjezdů a propustků ve Zhoři u hřbitova, u č. p. 92 a č. p. 91
- Ve Zhoři bude před garážemi zřízena dešťová kanalizace včetně zasakovacího objektu
- Ve Zhoři (u č.p. 62) bude zřízena nová železobetonová opěrná zeď dl. 37 m
- V Němčicích bude provedena dešťová kanalizace od odbočky k č. p. 148 (bytovka) ke křižovatce na Sloupnici a odvodnění této křižovatky
- V Němčicích bude provedena dešťová kanalizace od č. p. 118 a č. p. 65 do propusti k č. p. 107 (ou)

Stavební práce budou probíhat duben – listopad 2020. Práce budou probíhat za celkové uzavírky komunikace II/358 s výjimkou vjezdu staveništní dopravy, autobusů, zásobování a místních obyvatel.